	Partida	Unitats	Longitud	Amplada	Altura	Total	
1.	Excavacions i Moviments de terra						
pa	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte i/o roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora (tipus bobcat) amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora. Inclou ajudes de paleta. Inclou gestió de runa i residus						
	sabates de fonamentació	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
pa	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte i/o roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora (tipus bobcat) amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora						
	conducció desaigua fins a fosa sèptica	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
2.	Fonamentació i Estructura						
m³	Fonament en rasa o sabata de formigó armat HA-25/P/20/IIa realitzat en obra i abocat a ma, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S . Inclòs capa de neteja i ajudes de paleta						
	sabates fonamentació	4,00	0,60	0,60	0,50	0,72	
	TOTAL PARTIDA					0,72	m³
kg	Estructura de perfils d'acer laminats en calent S275JR per a pilars i suports, treballats a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou plaques de recolzament d'ancoratge, amb esperes soldades a taller, i anivellament de plaques, tot segons plànols de detall. Inclòs ajudes de paleta						
	pilars de fonamentació HEB-120 + placa d'ancoratge 30x300x15	4,00			15,00	60,00	
	TOTAL PARTIDA					60,00	kg
kg	Estructura de perfils d'acer laminats en calent S275JR per a jàsseres i bigues, treballats a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou lamina de neoprè per recolzament d'estructura de fusta, tot segons plànols de detall. Inclòs ajudes de paleta						
	bigues metàl.liques de fonamentació IPE - 220 (26,20kg/ml)	2,00	5,00		26,20	262,00	
		2,00	3,20		26,20	167,68	
	TOTAL PARTIDA					429,68	kg
3.	Enderrocs i Paletaria						
m³	Enderroc de mur de maçoneria en ampit de finestra, a mà i amb martell trencador manual i runa deixada a la vora per la seva reutilització. Inclou gestió de runa i residus						
	finestra façana nord	1,00	0,80		1,40	1,12	
	TOTAL PARTIDA					1,12	m³
m²	Enderroc d'envà de maó de 5/7 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i amb la runa deixada a la vora. Inclou gestió de runa i residus						
	recepció cuina	1,00	1,86		2,50	4,65	
	TOTAL PARTIDA					4,65	m²

Antoni Fontdevila Santamaria, **arquitecte col.: 49388/0**

ut	Arrencada de full i bastiment de finestra, portes i/o porticons, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou gestió de runa i residus						
	finestra cuina	2,00				2,00	
	TOTAL PARTIDA					2,00	u
m²	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb guix C6						
	brancal nova porta cuina	2,00	0,50	2,20		2,20	
						2,20	m²
4.	Fossa sèptica, conduccions d'aigues netes i brutes						
ut	Subministrament i instal.lació d'equip de depuració amb separador de greixos, fosa sèptica i filtre biològic anaeròbic. Fosa mod. Filtro anaerobix XL 8500 i separador de greixos mod. Saphir 900L 2 L/s de GRAF. Inclou realització de base de suporti reblerts de la fosa sèptica, i separador de greixos i tots els treballs de paletaria per a col.locació de tapes de registre, pericons i ajudes a instal.lador.						
	fossa sèptica	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
pa	Subministre i instal.lació de conduccions de diàmetres diversos per a la conducció d'aigües netes i brutes.						
	conducció fins la fossa sèptica	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
5.	Gestió de residus						
pa	Gestió i reutilització de runa i material d'excavació dins la mateixa obra						
	terres d'excavació	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
pa	Gestió i transport de residus inherts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb saques						
	residus d'obra, finestres, portes…	1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
6.	Grup electrogen						
ut	Subministrament de grup electrogen per tota la fase d'obra.						
		1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
7.	Transport de materials camió						
pa	Transport de materials fins al coll del Pendis. Inclou preparació per el posterior transport amb helicopter.						
		1,00				1,00	
	TOTAL PARTIDA					1,00	ut
8.	Helicopter						

Antoni Fontdevila Santamaria, **arquitecte col.: 49388/0**

pa	Transport helicopter. Inclou les despeses de transport de tot a la fase d'obra.			
		1,00	1,00	
	TOTAL PARTIDA		1,00	ut

9.	Dietes			
pa	Dietes i allotjament			
		1,00	1,00	
	TOTAL PARTIDA		1,00	ut

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0

Gironella, febrer de 2019